

**BANCO DA AMAZÔNIA**

BANCO DA AMAZÔNIA

GEREN-Gerencia Executiva de Engenharia

COPEN- Coordenadoria de Planejamento e Execução de Obras e Serviços

**OBRA :** Reforma dos Andares da Matriz**ORÇ :** Serviço de Reforma interna dos Andares do Ed. Sede do Banco da**LOCAL :** AV. PRESIDENTE VARGAS, 800, CAMPINA, BELÉM-PA

CURVA ABC - EMPRESA LP 23								
ORDEM	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO TOTAL (R\$)		DIFERENÇA BASA / PD	RELEVÂNCIA FINANCEIRA DO ITEM
					PREÇO TOTAL BASA SEM BDI	PREÇO TOTAL LP 23 SEM BDI		
1	6.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EM MANTA VINÍLICA - VYLON COD. 21000594 - FIXADO COM COLA ESPECÍFICA PARA PISO VINÍLICO E COM SOLDA DAS EMENDAS DO PANO	m²	9.527,00	2.126.807,48	1.329.016,50	62,49%	20,31%
2	11.1	Fôrro removível de gesso acartonado apoiados em perfis metálicos suspensos 125 x 62 cm x 12,5 mm	m²	10.571,00	1.349.810,99	1.316.935,18	97,56%	12,89%
3	13.4	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	190,00	960.953,50	721.192,50	75,05%	9,18%
4	4.7	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, INCLUSIVE FERRAGENS	M2	936,00	903.689,28	416.941,20	46,14%	8,63%
5	13.6	PLATAFORMA METÁLICA, 36,0 X 1,5 M, EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO, COM CANTONEIRAS 3 X 1/4", BARRA CHATA 3 X 1/4", PISO EM CHAPA EXPANDIDA DE 1/4", FECHAMENTO LATERAL EM METALON 75 X 75 X 3MM E VENESIANA METALICA , FIXADO COM PARABOLT NA ESTRUTURA DO PRÉDIO, CONFORME PROJETO E SEUS DETALHES, PINTURA AUTOMOTIVA NA COR BRANCA, INSTALADAS NOS SEGUINTE ANDARES: 4º, 6º, 8º, 10º, 12º, CONFORME PROJETO BÁSICO, OBSERVANDO-SE A NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO E APROVAÇÃO, POR PARTE DA FISCALIZAÇÃO, DO PROJETO EXECUTIVO DO EQUIPAMENTO.	UND	5,00	720.797,36	110.884,95	15,38%	6,88%
6	1.1	Administração Direta da Obra	MÊS	8,00	530.403,12	280.948,80	52,97%	5,06%
7	12.27	LUMINÁRIA TIPO PLAFON RETANGULAR COM VIDRO FOSCO, DE EMBITIR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 18 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2.584,00	334.963,92	174.781,76	52,18%	3,20%
8	4.4	FECHAMENTO ACM 3 MM, 1,40 X 1,40 M, FIXADO EM ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO GALVANIZADO EM CANTONEIRA 2 X 1/4 ASTM-A36 E BARRA CHATA 2 X 1/4 ASTM-A36 , PARA A INSTALAÇÃO DE EVAPORADORAS NA FACHADA LATERAL DA EDIFICAÇÃO - BLOCO B, , INCLUINDO PINTURA DA ESTRUTURA METALICA COM TINTA AUTOMOTIVA BRANCO, CONFORME DETALHES DO PROJETO	UND	190,00	297.257,13	82.779,20	27,85%	2,84%
9	17.3	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE PERSIANAS	UND	1.320,00	290.400,00	28.485,60	9,81%	2,77%
10	8.3	KIT PORTAS PARA DIVISÓRIAS EM GRANITO (PORTA TS DE 60 x 195 CM TARGETA LIVRE OCUPADO, DOBRADIÇAS, PARFIS, TAMPAS PARA ACABAMENTO DOS PERFIS COR PRATA)	un	218,00	174.685,58	74.998,54	42,93%	1,67%
11	15.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	11.800,00	157.648,00	47.554,00	30,16%	1,51%
12	3.1	Remoção de revestimento de piso vinílico, incluindo rodapé	m²	10.194,00	127.730,82	31.193,64	24,42%	1,22%
13	12.10	ELETROCALHA 100X50X3000MM PERFURADA C/ 01 VIA, COM TAMPA, INCLUINDO ACESSÓRIOS E CONEX., SUPORTES DE FIXAÇÃO, ETC	M	1.900,00	118.256,00	74.176,00	62,72%	1,13%

ORDEM	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO TOTAL (R\$)		DIFERENÇA BASA / PD	RELEVÂNCIA FINANCEIRA DO ITEM
					PREÇO TOTAL BASA SEM BDI	PREÇO TOTAL LP 23 SEM BDI		
14	13.7	PLATAFORMA METÁLICA DO BLOCO A - 4,77 X 6,76 M, INSTALADAS NO 13º E 15º, PERFIS U 76X35X4 MM, W 200X 15, U 101X41X6 MM E PISO EM CHAPA EXPANDIDA 1/4" E GUARDA CORPO, CONFORME PROJETO BÁSICO, OBSERVANDO-SE A NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO E APROVAÇÃO, POR PARTE DA FISCALIZAÇÃO, DO PROJETO EXECUTIVO DO EQUIPAMENTO.	UND	2,00	117.261,17	60.190,26	51,33%	1,12%
15	13.8	PLATAFORMA METÁLICA DO BLOCO SOBREJOJA, 6,50 X 1,50 M, CONFORME PROJETO BÁSICO, COM PERFIS U 76X35X4 MM, W 200X 15, U 101X41X6 MM E PISO EM CHAPA EXPANDIDA 1/4" E GUARDA CORPO, OBSERVANDO-SE A NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO E APROVAÇÃO, POR PARTE DA FISCALIZAÇÃO, DO PROJETO EXECUTIVO DO EQUIPAMENTO.	UND	4,00	107.735,23	65.611,80	60,90%	1,03%
16	7.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RODAPÉ (SANTA LUZIA OU SIMILAR), 5CM DE ALTURA, PERFIL DE POLIESTILENO, FIXADO COM BUCHA PRÓPRIA PARA RODAPÉ	M	1.350,00	107.541,00	50.638,50	47,09%	1,03%
17	13.3	PONTO DE FORÇA PARA APARELHO DE CLIMATIZAÇÃO, INCLUSIVE CAIXAS, CONDUTORES, ELETROCALHAS, ELETRODUTOS, DISJUNTORES E ACESSÓRIOS	UND	190,00	105.664,70	28.361,30	26,84%	1,01%
18	17.1	Limpeza geral da edificação - somente mão de obra	m²	9.460,80	80.984,45	21.286,80	26,29%	0,77%
19	13.2	INSTALAÇÃO DE PRUMADA PARA CAPTAÇÃO DE AGUA DE CONDENSAÇÃO DOS APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO DA FACHADA, EM TUBO DE CPVC DE 1", ALTUTA DE 60M.	UND	14,00	75.973,24	393,54	0,52%	0,73%
20	4.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA DIVILUX PEFIL ALUMÍNIO / MIOLO CELULAR (PAINEL / VIDRO / PAINEL)	M2	200,00	74.129,50	35.458,00	47,83%	0,71%