

ORÇAMENTO ANALÍTICO E SEGREGAÇÃO DE RESPONSABILIDADES LOCADOR X LOCATÁRIO
AGÊNCIA DE NEGÓCIOS PADRÃO
PLANILHA GLOBAL (CONFORME PROJETO)
PLANILHAS DE PROJETOS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO	PARCELA
1.0	Projetos de Engenharia			PARCELA P1
1.1	Arquitetura (Layout, Plantas baixas, Cortes, Elevações, perspectivas e imagens de ambientes renderizadas, Cobertura, Urbanização, Paisagismo e Detalhes Necessários). Obs.: Incluído sanitários adaptados para PCD e rampa de acesso)	und	LOCADOR	PARCELA P1
1.2	Estrutural e Fundação	und	LOCADOR	PARCELA P1
1.3	Hidrossanitário e Combate a Incêndio	und	LOCADOR	PARCELA P1
1.4	Climatização	und	LOCADOR	PARCELA P1
1.5	Elétrico e afins (Convencional, Subestação, Lógica, Elétrica da Lógica, Telefone, Circuito Fechado de Televisão - CFTV, Alarme e Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas - SPDA)	und	LOCADOR	PARCELA P1
1.6	Sistema fotovoltaico	und	LOCADOR	PARCELA P1
1.7	Sistema de Comunicação Visual Interno e Externo (Placas Externas, Placas Internas e Carenagens do Autoatendimento (Cash's))	und	LOCADOR	PARCELA P1
1.8	Sistema de Acessibilidade (Mapa tátil, Piso tátil Interno / externo e placas de sinalização)	und	LOCADOR	PARCELA P1

PLANILHAS DE SERVIÇOS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO	PARCELA
1	SERVIÇOS GERAIS			PARCELA P1
1.1	Despesas Legais	vb	LOCADOR	PARCELA P1
1.2	Administração direta da Obra	Mês	LOCADOR	PARCELA P1
1.3	Medicamentos de Emergência	Vb	LOCADOR	PARCELA P1
1.4	Equipamento de Proteção Individual	Vb	LOCADOR	PARCELA P1
1.5	Equipamento de Proteção Coletiva	vb	LOCADOR	PARCELA P1
1.6	Limpeza permanente da obra	Mês	LOCADOR	PARCELA P1
1.7	Mobilização	vb	LOCADOR	PARCELA P1
2	SERVIÇOS PRELIMINARES			PARCELA P1
2.1	Placa de obra (Padrão do Banco)	m ²	LOCADOR	PARCELA P1
2.2	Barracão provisório	m ²	LOCADOR	PARCELA P1
2.3	Tapumes de Madeira pintada, inclusive portões	m ²	LOCADOR	PARCELA P1
2.4	Limpeza do Terreno	m ²	LOCADOR	PARCELA P1
2.5	Instalação Provisória de Água, Luz e Telefone	vb	LOCADOR	PARCELA P1
2.6	Locação da Obra	m ²	LOCADOR	PARCELA P1
2.7	Retirada de Entulho com Bota-Fora	vb	LOCADOR	PARCELA P1
3	TRABALHOS EM TERRA			PARCELA P1
3.1	Escavação manual de solo	m ³	LOCADOR	PARCELA P1
3.2	Reaterro compactado manual	m ³	LOCADOR	PARCELA P1
3.3	Aterro compactado manual	m ³	LOCADOR	PARCELA P1
4	FUNDAÇÃO			PARCELA P1
4.1	Lastro de concreto simples e=8cm	m ²	LOCADOR	PARCELA P1
4.2	Forma para fundação	m ²	LOCADOR	PARCELA P1
4.3	Armação em aço CA-50/60	kg	LOCADOR	PARCELA P1
4.4	Concreto Fck=25 MPa (Preparo / lançamento / execução), inclusive Controle Tecnológico	m ³	LOCADOR	PARCELA P1
4.5	Desforma	m ²	LOCADOR	PARCELA P1
5	ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE LAJE PRÉ-MOLDADA			PARCELA P1
5.1	Forma comum com cimbramento	m ²	LOCADOR	PARCELA P1
5.2	Armação em aço CA-50/60	m ²	LOCADOR	PARCELA P1
5.3	Concreto Fck=25 MPa (Preparo / lançamento / execução), inclusive Controle Tecnológico	m ³	LOCADOR	PARCELA P1
5.4	Desforma	m ²	LOCADOR	PARCELA P1
6	IMPERMEABILIZAÇÃO E TRATAMENTOS			PARCELA P1
6.1	De Lajes expostas, inclusive camada de proteção	m ²	LOCADOR	PARCELA P1
6.2	De Calhas e Rufos em Concreto, inclusive regularização de superfície e camada de proteção	m ²	LOCADOR	PARCELA P1

ORÇAMENTO ANALÍTICO E SEGREGAÇÃO DE RESPONSABILIDADES LOCADOR X LOCATÁRIO
AGÊNCIA DE NEGÓCIOS PADRÃO
PLANILHA GLOBAL (CONFORME PROJETO)
PLANILHAS DE PROJETOS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO	PARCELA
6.3	De Caixa d'água, inclusive regularização de superfície e camada de proteção, se necessário a construção em concreto armado.	m ²	LOCADOR	PARCELA P1
6.4	De fundações e de Cisterna, se necessário a sua construção.	m ²	LOCADOR	PARCELA P1
7	COBERTURA			PARCELA P1
7.1	ESTRUTURA E TELHAMENTO			PARCELA P1
7.1.1	Estrutura metálica, com tratamento anticorrosivo	Kg	LOCADOR	PARCELA P1
7.1.2	Telha metálica termoacústica	m ²	LOCADOR	PARCELA P1
7.1.3	Cumeeiras em concreto armado, impermeabilizadas	m	LOCADOR	PARCELA P1
7.1.4	Rufos em concreto armado	ml	LOCADOR	PARCELA P1
8	PAREDES E PAINÉIS			PARCELA P1 E P2
8.1	Alvenaria de Tijolo, sendo do tipo dobrada nas paredes externas.	m ²	LOCADOR	PARCELA P1
8.2	Divisória modelo simplificado, miolo celular e em gesso acartonado.	m ²	LOCADOR	PARCELA P2
8.3	Porta interna de divisória, inclusive dobradiças e fechadura tipo Lockwell	Und	LOCADOR	PARCELA P2
8.4	Divisórias em Granito cinza andorinha (Box Banheiro.)	m ²	LOCADOR	PARCELA P1
8.5	Divisórias de vidro temperado incolor, espessura de 8mm e 10mm, instalação com acessórios e ferragens em metal cromado (Dorma Glass ou por mesma equivalência técnica; estrutura de apoio complementar em perfil tubular metálico de 3" de diâmetro, cromado acab. fosco para a fachada e autoatendimento	m ²	LOCADOR	PARCELA P2
8.6	Divisória em gesso acartonado com 7,5 cm de espessura tipo Dry Wall	m ²	LOCADOR	PARCELA P2
8.7	Painel em MDF	m ²	LOCADOR	PARCELA P2
8.8	Painel em ACM	m ²	LOCADOR	PARCELA P2
8.9	Fornecimento e instalação do Biombo de privacidade de vidro temperado de 8mm de espessura com película opaca fixado em estrutura de alumínio conforme projeto	m ²	LOCADOR	PARCELA P2
9.0	FORRO			PARCELA P1
9.1	Forro Modular Removível em placas de Gesso Acartonado, revestido com película de PVC na cor Branca, acabamento liso, com película aluminizada na parte superior, dimensões 625x1250mm, suporte em Perfil "T" leve 24mm, em aço galvanizado, com pintura eletrostática a pó à base de resina epóxi-poliéster, na cor Branca; estrutura fixada ao teto por meio de pendurais reguláveis (F2)	m ²	LOCADOR	PARCELA P1
9.2	Forro Modular em placas de Gesso Acartonado, liso pintado, es	m ²	LOCADOR	PARCELA P1
9.3	Forro linear em alumínio acabamento freijó	m ²	LOCADOR	PARCELA P2
9.4	Forro em compensado naval	m ²	LOCADOR	PARCELA P2
10	REVESTIMENTOS			PARCELA P1
10.1	Chapisco comum	m ²	LOCADOR	PARCELA P1
10.2	Emboço para revestimentos	m ²	LOCADOR	PARCELA P1
10.3	Reboco paulista interno e externo	m ²	LOCADOR	PARCELA P1
10.4	Reboco estanhado executado com cimento queimado	m ²	LOCADOR	PARCELA P1
10.5	Aplicação de perfis de alumínio, na cor natural, tipo "U", de 10mm x 10mm, nas paredes ou elementos externos, como forma de aprimorar o padrão arquitetônico definido.	ml	LOCADOR	PARCELA P1
10.6	Revestimento com massa texturizada	m ²	LOCADOR	PARCELA P1
10.7	Pastilha de porcelana	m ²	LOCADOR	PARCELA P1
10.8	Revestimento cerâmico	m ²	LOCADOR	PARCELA P1
10.9	Revestimento em ACM	m ³	LOCADOR	PARCELA P1
10.10	Divisórias em compensado naval	m ²	LOCADOR	PARCELA P2
10.11	Painel ecoripado	m ²	LOCADOR	PARCELA P2
10.12	Painel com vegetação			
10.13	Painel em MDF	m ²	LOCADOR	PARCELA P2
10.14	Painel em ACM	m ²	LOCADOR	PARCELA P2
10.15	Painel acústico	m ²	LOCADOR	PARCELA P2
10.16	Painel em acrílico cristal	m ²	LOCADOR	PARCELA P2

ORÇAMENTO ANALÍTICO E SEGREGAÇÃO DE RESPONSABILIDADES LOCADOR X LOCATÁRIO
AGÊNCIA DE NEGÓCIOS PADRÃO
PLANILHA GLOBAL (CONFORME PROJETO)
PLANILHAS DE PROJETOS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO	PARCELA
11	PAVIMENTAÇÃO INTERNA			PARCELA P1
11.1	Camada impermeabilizadora 8 cm	m ²	LOCADOR	PARCELA P1
11.2	Camada Niveladora	m ²	LOCADOR	PARCELA P1
11.3	Piso em Porcelanato	m ²	LOCADOR	PARCELA P1
11.4	Piso Cerâmico	m ²	LOCADOR	PARCELA P1
12	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS			PARCELA P1
12.1	Rodapé em Canaleta de Alumínio	m	LOCADOR	PARCELA P1
12.2	Rodapé em cerâmica e em Porcelanato	m	LOCADOR	PARCELA P1
12.3	Peitoril em granito	m ²	LOCADOR	PARCELA P1
12.4	Soleira em granito	m ²	LOCADOR	PARCELA P1
13	PORTAS E ESQUADRIAS			PARCELA P1 E P2
13.1	EM VIDRO TEMPERADO			PARCELA P2
13.1.1	Porta simples em vidro temperado incolor, esp. 10 mm, dim. 1.00x2,10 m, (01 folha), movimento de charneira, instalação com acessórios e ferragens em metal cromado (Dorma Glass ou por mesma equivalência técnica), inclusive mola de piso.	und	LOCADOR	PARCELA P2
13.1.2	Porta dupla em vidro temperado incolor, esp. 10 mm, dim. 1.80x2,10 m, (duas folhas de 90cm), movimento de charneira, instalação com acessórios e ferragens em metal cromado (Dorma Glass ou por mesma equivalência técnica), inclusive mola de piso, prever colocação de película auto-adesiva da identificação externa das agências	und	LOCADOR	PARCELA P1
13.1.3	Esquadrias Em Vidro Temperado EVT 10 mm, incluindo ferragens, conforme projeto	m ²	LOCADOR	PARCELA P2
13.1.4	Esquadrias Em Vidro Temperado EVT 8 mm, incluindo ferragens, conforme projeto	m ²	LOCADOR	PARCELA P2
13.2	EM MADEIRA (EM) TIPO INDUSTRIAL			PARCELA P2
13.2.1	PORTA INNOV. LS SARR. 6MM LACCA TOUCH BIANCO FABRICAÇÃO CONCREM, 210 x 80 x 3,5 CM (Bat 13 CM AL7 X 7,5CM), Alizar de 7 CM	und	LOCADOR	PARCELA P2
13.2.2	Porta com miolo em estrutura celular hexagonal, incluindo caixilho e alisar em madeira,	und	LOCADOR	PARCELA P1
13.2.3	Porta interna para PCD (0,90 x 2,10) m, sendo aplicado na parte inferior chapa em aço inox nas duas faces. Caixilhos e alisares em madeira de Lei maciça, conforme detalhes do projeto	und	LOCADOR	PARCELA P1
13.2.4	Porta em chapa de compensado tratado, espessura 30mm, com revestimento em laminado melamínico (Fórmica ou similar), acabamento texturizado; aduela e alizar reto em madeira de Lei	und	LOCADOR	PARCELA P1
13.2.5	Porta em chapa metálica em ambas as faces, espessura 2,5cm incluindo puxador alça latão, com caixilho em cantoneiras e barras chatas de ferro, fechadura de tambor tetrachave 04 voltas e acessórios, 1,00x2,10m, conforme padrão do Banco.	m ²	LOCADOR	PARCELA P1
13.2.6	Porta para saída de emergência dos fundos tamanho 1,00x2,10m, conforme padrão do Banco.	und	LOCADOR	PARCELA P1
13.2.7	Portões metálicos	m ²	LOCADOR	PARCELA P1
13.3	ESQUADRIAS DE FERRO (EF)			PARCELA P1
13.3.1	Esquadrias de Ferro, inclusive blocos de fundação em concreto armado	m ²	LOCADOR	PARCELA P1
13.4	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO EM VIDRO LISO COMUM 5MM			PARCELA P1
13.4.1	Esquadrias de alumínio tipo basculante, em vidro liso , conforme projeto	m ²	LOCADOR	PARCELA P1
14	SERRALHERIA			PARCELA P1
14.1	Escada tipo Marinheiro	und	LOCADOR	PARCELA P1
14.2	Grade de Proteção Fixa	m ²	LOCADOR	PARCELA P1
14.3	Tubo de descida de Água Pluvial	und	LOCADOR	PARCELA P1
14.4	Tampa de Cx. D'água e cisternas	und	LOCADOR	PARCELA P1
14.5	Suporte metálico p/fixação das placas de fachada	und	LOCADOR	PARCELA P2

ORÇAMENTO ANALÍTICO E SEGREGAÇÃO DE RESPONSABILIDADES LOCADOR X LOCATÁRIO
AGÊNCIA DE NEGÓCIOS PADRÃO
PLANILHA GLOBAL (CONFORME PROJETO)
PLANILHAS DE PROJETOS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO	PARCELA
14.6	Cerca tipo concertina simples em aço galvanizado de alta resistência, com espiral de 300 m 12,16mm, d = 2,76 mm no muro (fundos e lateral)	und	LOCADOR	PARCELA P1
14.7	Plataforma metálica para condensadora de ar condicionado	und	LOCADOR	PARCELA P2
14.8	Tela de proteção para esquadrias em malha de ferro	m ²	LOCADOR	PARCELA P2
14.9	Grade de proteção para janelas e balancins, conforme projeto	m ²	LOCADOR	PARCELA P1
15	FERRAGENS			PARCELA P1
15.1	Dobradiças	und	LOCADOR	PARCELA P1
15.2	Dobradiças apropriadas para divisória de granito	und	LOCADOR	PARCELA P1
15.3	Fechadura p/esquadrias de madeira	und	LOCADOR	PARCELA P1
15.4	Fechadura p/porta de box de banheiro	und	LOCADOR	PARCELA P1
15.5	Mola aérea para porta	und	LOCADOR	PARCELA P1
16	FECHAMENTO DO AUTOATENDIMENTO			PARCELA P2
16.1	Caixa coletora de objetos com proteção antifurto	und	LOCADOR	PARCELA P2
17	INSTALAÇÕES (CONFORME PROJETO)			PARCELA P1 E P2
17.1	ELÉTRICAS E LÓGICAS			PARCELA P1 E P2
17.1.1	Subestação de energia (CONFORME PLANILHA ESPECÍFICA)	VB	LOCADOR	PARCELA P1
17.1.2	QGBT(CONFORME PLANILHA ESPECÍFICA)	VB	LOCADOR	PARCELA P1
17.1.3	Alimentadores de Energia (CONFORME PLANILHA ESPECÍFICA)	VB	LOCADOR	PARCELA P1
17.1.4	Iluminação e Tomadas de Uso Comum/Iluminação de emergência (CONFORME PLANILHA ESPECÍFICA)	VB	LOCADOR	PARCELA P1
17.1.5	Iluminação externa (CONFORME PLANILHA ESPECÍFICA)	VB	LOCADOR	PARCELA P1
17.1.6	Instalações Elétricas para Sistema de Refrigeração (NORMAL E ESSENCIAL) (CONFORME PLANILHA ESPECÍFICA)	VB	LOCADOR	PARCELA P1
17.1.7	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA) e Aterramento (CONFORME PLANILHA ESPECÍFICA)	VB	LOCADOR	PARCELA P1
17.1.8	Lógica (cabearamento estruturado, eletrocalhas, com rack fechado para rede, certificação, incluindo adaptação no mobiliário, etc.)	VB	LOCADOR	PARCELA P1
17.1.9	Elétrica da lógica (QD-CPD, QD-EMB, QD-EST, QD-NB, Adaptação das Instalações no Mobiliário, etc) (CONFORME PLANILHA ESPECÍFICA)	VB	LOCADOR	PARCELA P1

ORÇAMENTO ANALÍTICO E SEGREGAÇÃO DE RESPONSABILIDADES LOCADOR X LOCATÁRIO
AGÊNCIA DE NEGÓCIOS PADRÃO
PLANILHA GLOBAL (CONFORME PROJETO)
PLANILHAS DE PROJETOS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO	PARCELA
17.1.10	Instalações Telefônicas (quadros DG, caixas, tomadas, incluindo adaptações no mobiliário, etc) (CONFORME PLANILHA ESPECÍFICA)	VB	LOCADOR	PARCELA P1
17.1.11	Infraestrutura do CFTV (eletrodutos caixas, espelhos, etc) (CONFORME PLANILHA ESPECÍFICA)	VB	LOCADOR	PARCELA P1
17.1.12	Infraestrutura do Alarme (eletrodutos caixas, espelhos, etc) (CONFORME PLANILHA ESPECÍFICA)	VB	LOCADOR	PARCELA P1
17.1.13	Fornecimento e instalação de NO-BREAK de 800va	VB	LOCADOR	PARCELA P2
17.2	HIDROSSANITÁRIAS / INCÊNDIO			PARCELA P1
17.2.1	Sistema Hidráulico (CONFORME PLANILHA ESPECÍFICA)	VB	LOCADOR	PARCELA P1
17.2.2	Sistema de Esgoto Sanitário (CONFORME PLANILHA ESPECÍFICA)	VB	LOCADOR	PARCELA P1
17.2.3	Louças, acessórios e metais (CONFORME PLANILHA ESPECÍFICA)	VB	LOCADOR	PARCELA P1
17.2.4	CONSTRUÇÃO DE 02 BANHEIROS PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (01 MASC E 01 FEM)-conforme NBR-9050, projeto e especificações do Banco	VB	LOCADOR	PARCELA P1
17.2.5	Sistema pluvial (CONFORME PLANILHA ESPECÍFICA)	VB	LOCADOR	PARCELA P1
17.3	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO (CONFORME PROJETO APROVADO PELO CBM) (CONFORME PLANILHA ESPECÍFICA)		LOCADOR	PARCELA P1
17.4	SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO E RENOVAÇÃO DE AR (CONFORME PROJETO)		LOCADOR	PARCELA P2
17.5	SISTEMA FOTOVOLTAICO (PARA ATENDER 100% DA CARGA ELÉTRICA DA AGÊNCIA)		LOCADOR	PARCELA P2
17.5.1	Módulos fotovoltaicos	und	LOCADOR	PARCELA P2
17.5.2	Inversores e quadros de distribuição	und	LOCADOR	PARCELA P2
17.5.3	Módulos solares (painéis fotovoltaicos)	und	LOCADOR	PARCELA P2
17.5.4	Materiais elétricos, suportes, bateria, controlador de carga, etc.	und	LOCADOR	PARCELA P2
18	PINTURA			PARCELA P1
18.1	Acrílica interna tipo Coral Plus acetinado ou similar	m ²	LOCADOR	PARCELA P1
18.2	Acrílica Texturizada, da Coral ou similar, interna	m ²	LOCADOR	PARCELA P1
18.3	Acrílica Externa tipo Coral Plus acetinado ou similar Fachada	m ²	LOCADOR	PARCELA P1
18.4	Acrílica Externa tipo Coral Plus acetinado ou similar Fachada	m ²	LOCADOR	PARCELA P1
18.5	Esmalte sintético tipo Coralit da Coral ou similar para elementos metálicos	m ²	LOCADOR	PARCELA P1
18.6	Esmalte sintético tipo Coralit da Coral ou similar para esquadrias de madeira	m ²	LOCADOR	PARCELA P1
18.7	Acrílica externa tipo Coralmur ou similar (R6) Muro	m ²	LOCADOR	PARCELA P1
18.8	Pintura de demarcação de piso, em espaço de circulação no estacionamento reservado ao PCD, larguras de 10 e 15cm, na cor Amarela, fab. Metalatex ref. 02 ou similar e Pintura com Símbolo Internacional de Acesso, dim. 1.70x1.70m (conforme projeto e detalhe), na cor Branca sobre fundo Azul, fab. Metalatex ou similar (1L)	m ²	LOCADOR	PARCELA P1
18.9	Demarcação de vagas (piso do estacionamento)	m ²	LOCADOR	PARCELA P1
18.10	Pintura com massa texturizada	m ²	LOCADOR	PARCELA P1
19	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO			PARCELA P1
19.1	Piso externo (Concreto simples e=5cm)	m ²	LOCADOR	PARCELA P1
19.2	Piso em bloco sextava de concreto com rejuntamento com argamassa de cimento e areais	m ²	LOCADOR	PARCELA P1
19.3	Piso Eliane	m ²	LOCADOR	PARCELA P1

ORÇAMENTO ANALÍTICO E SEGREGAÇÃO DE RESPONSABILIDADES LOCADOR X LOCATÁRIO
AGÊNCIA DE NEGÓCIOS PADRÃO
PLANILHA GLOBAL (CONFORME PROJETO)
PLANILHAS DE PROJETOS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO	PARCELA
19.4	Meio-fio de concreto simples	ml	LOCADOR	PARCELA P1
19.5	Plantas ornamentais (conforme projeto de paisagismo)	Und	LOCADOR	PARCELA P1
20	SISTEMA DE ACESSIBILIDADE (PLACAS, ADESIVOS, MAPA TÁTIL, SUPORTES, BOTÃO DE EMERGÊNCIAS, PISO TÁTIL, ETC.)			PARCELA P1 E P2
20.1	Piso tátil de Alerta em aço inox ou em borracha, 5mm, cor Preta, dim. 250x250mm	m²	LOCADOR	PARCELA P2
20.2	Piso tátil Direcional em aço inox ou em borracha, 5 mm, cor Preta, dim. 250x250mm	m²	LOCADOR	PARCELA P2
20.3	Piso tátil de Alerta, em concreto tipo ladrilho, cor Amarela, dim. 400x400mm	m²	LOCADOR	PARCELA P1
20.4	Piso tátil Direcional, em concreto tipo ladrilho, cor Amarela, dim. 400x400mm	m²	LOCADOR	PARCELA P1
20.5	Guarda-corpo, corrimão de rampas / escadas em Estrutura metálica em aço inox tubular Ø 2",	ml	LOCADOR	PARCELA P1
20.6	SINALIZAÇÃO VISUAL P/ ACESSIBILIDADE:			PARCELA P2
20.6.1	Película adesiva opaca, c/ pictograma, dim. 12x12cm, aplicada no mobiliário acessível (guichê de bateria de caixas e assento de longarina), porta de acesso alternativo junto a PGDM, porta de acesso ao autoatendimento, porta principal de acesso à agência, biombo de privacidade de terminal acessível.	und	LOCADOR	PARCELA P2
20.6.2	Placas em acrílico cristal, c/ pictograma, dim. 15x15x5cm apoiadas em estações acessíveis de atendimento e bancadas acessíveis para clientes.	und	LOCADOR	PARCELA P2
20.6.3	Placa de Porta em acrílico cristal e=5 mm, com pictogramas, dim. 20x22cm, Sanitário público masculino acessível,	und	LOCADOR	PARCELA P2
20.6.4	Placa de Porta em acrílico cristal e=5 mm, com pictogramas, dim. 20x22cm, Sanitário público feminino acessível	und	LOCADOR	PARCELA P2
20.6.5	Placa Aérea em acrílico cristal e=5 mm, com pictogramas, indicando atendimento prioritário, dim. 60x12cm	und	LOCADOR	PARCELA P2
20.6.6	Sinalização vertical de área destinada a estacionamento interno acessível	und	LOCADOR	PARCELA P2
20.6.7	Tapete vinílico para sinalizar espaço reservado à cadeirantes PCD (1,20x0,80m)	und	LOCADOR	PARCELA P2
20.7	SINALIZAÇÃO TÁTIL, EM BRAILLE E EM RELEVO, TIPO PLACA DE PAREDE			PARCELA P2
20.7.1	Placa tátil em chapa de acrílico cristal e=5 mm, nas dimensões 20x10cm, aplicada no Sanitário público masculino acessível	und	LOCADOR	PARCELA P2
20.7.2	Placa tátil em chapa de acrílico cristal e=5 mm, nas dimensões 20x10cm, aplicada no Sanitário público feminino acessível	und	LOCADOR	PARCELA P2
20.7.3	Placa tátil em chapa de aço galvanizada, e=1mm, nas dimensões 18x30cm, aplicada no suporte metálico de acesso do autoatendimento	und	LOCADOR	PARCELA P2
20.7.4	Placa tátil em chapa de aço galvanizada, e=1mm, nas dimensões 12x12cm, aplicada na boteira do suporte metálico de acesso ao autoatendimento.	und	LOCADOR	PARCELA P2

ORÇAMENTO ANALÍTICO E SEGREGAÇÃO DE RESPONSABILIDADES LOCADOR X LOCATÁRIO
AGÊNCIA DE NEGÓCIOS PADRÃO
PLANILHA GLOBAL (CONFORME PROJETO)
PLANILHAS DE PROJETOS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO	PARCELA
20.7.5	Placa para corrimão de rampa em chapa inox	und	LOCADOR	PARCELA P1
20.7.6	Anel de borracha texturizada para corrimão	und	LOCADOR	PARCELA P1
20.7.7	Plano de Mapa tátil em Braille	und	LOCADOR	PARCELA P2
20.7.8	Suporte tipo pedestal para Mapa tátil EM AÇO INOX	und	LOCADOR	PARCELA P2
20.8	SINALIZAÇÃO VISUAL E TÁTIL DE EMERGÊNCIA:			PARCELA P2
20.8.1	Placa Visual e Tátil de Emergência, dim. 20x10cm, em chapa de acrílico cristal e=5mm para indicação do botão de alarme sonoro de sanitário público acessível	und	LOCADOR	PARCELA P2
20.8.2	PLACA TÁTIL DE PAREDE - BOTÃO DE EMERGÊNCIA 20x10 cm, incluindo instalação	und	LOCADOR	PARCELA P2
20.8.3	Texto ENTRADA confeccionada em fida adesivada simples-face	und	LOCADOR	PARCELA P2
20.8.4	Texto SAIDA confeccionada em fida adesivada simples-face	und	LOCADOR	PARCELA P2
20.8.5	Símbolo SETA confeccionada em fita adesiva simples-face	und	LOCADOR	PARCELA P2
20.8.6	Adesivo de aviso (40x20cm) sobre segurança sobre cofre e CFTV	und	LOCADOR	PARCELA P2
21	COMUNICAÇÃO VISUAL BANCO COM SINALIZAÇÃO, IDENTIDADE VISUAL, ADESIVOS, PLACAS INTERNAS, PLACAS EXTERNAS, TOTEM, FAIXAS, REVESTIMENTO, PAINEIS, ETC. (CONFORME MANUAL DA APLICAÇÃO DA MARCA DO BANCO E MOBILIÁRIOS)		LOCADOR	PARCELA P2
22	DIVERSOS (SERVIÇOS COMPLEMENTARES E DE MUDANÇA DE SEDE)		LOCADOR	PARCELA P2
22.1	Suporte metálico revestido em ACM com iluminação interna p/botoeira eletromagnética (0,12x0,30x2,10m)	und	LOCADOR	PARCELA P2
22.2	Kit botoeira com fechadura eletromagnética (Fechadura 150Kgf com sensor	cj	LOCADOR	PARCELA P2
22.3	Suporte de fixação com quebra vidro de emergência, fonte de alimentação ininterrupta, Bateria 7Ah, Placa ATM (conexão com o alarme), Botão de acionamento, adesivo de orientação para abertura da porta)			PARCELA P2
22.4	Conjunto de Mastros para bandeiras	cj	LOCADOR	PARCELA P2
22.5	Persianas, cortinas e tapetes	m²	LOCADOR	PARCELA P2
22.6	Armário embutido para cozinha, sob e acima do balcão da pia, com estrutura vertical, fechamento, fundos e frentes em MDF, revestido com laminado texturizado BP (Baixa Pressão) padrão Branco	und	LOCADOR	PARCELA P2
22.7	Balcão da cozinha em estrutura de concreto armado, fechamento em alvenaria de tijolo vazado e acabamento em granito	und	LOCADOR	PARCELA P2
22.8	Remanejamento da PGDM (porta giratória detectora de metais), com desmontagem e montagem	und	LOCADOR	PARCELA P2
22.9	Fornecimento e instalação do Biombo de privacidade de vidro temperado com película jateada com 8mm de espessura fixado em estrutural de alumínio conforme novo layout	m²	LOCADOR	PARCELA P2
22.10	Projeto, inclusive suportes (braços), em alumínio estampado, com laterais em chapa de aço pintadas em epóxi na cor preta, ref. S-RL10W/60JLE-02, fab. Ledluxor ou similar, com lâmpadas LED de 10w, Eficiência 90lm/W, Índice de vedação IP65 e temperatura de cor 5000K, inclusive complementação do circuito elétrico da cobertura até o local definido para cada placa, conforme projeto	und	LOCADOR	PARCELA P2

ORÇAMENTO ANALÍTICO E SEGREGAÇÃO DE RESPONSABILIDADES LOCADOR X LOCATÁRIO
AGÊNCIA DE NEGÓCIOS PADRÃO
PLANILHA GLOBAL (CONFORME PROJETO)
PLANILHAS DE PROJETOS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO	PARCELA
22.11	Desmontagem e montagem de arquivo deslizante existentes.	und	LOCADOR	PARCELA P2
22.12	Remanejamento e reinstalação de TV plana, Expedidor de Senhas e Painel de Senhas	und	LOCADOR	PARCELA P2
22.13	Base em concreto armado para Totem	und	LOCADOR	PARCELA P2
22.14	Bicicletário (D4), p/12 vagas (D4), se necessário.	und	LOCADOR	PARCELA P2
23	DIVERSOS			PARCELA P1
23.1	"As Built" dos projetos	vb	LOCADOR	PARCELA P1
23.2	Limpeza Final da obra	m2	LOCADOR	PARCELA P1
23.3	Habite-se	und	LOCADOR	PARCELA P1
23.4	Desmobilização	und	LOCADOR	PARCELA P1